

Порядок проведения инспекционного контроля за генерирующим оборудованием

1. Настоящий Порядок проведения инспекционного контроля за генерирующим оборудованием (далее – Порядок) является неотъемлемой частью Договора и определяет содержание и последовательность действий Сторон, связанных с установления того, что генерирующее оборудование Исполнителя продолжает соответствовать требованиям Стандарта.
2. Исполнитель обязан обеспечить проведение инспекционного контроля за генерирующим оборудованием в течение срока действия Договора.
3. Инспекционный контроль должен проводиться в форме плановых и внеплановых проверок.
4. Плановые проверки должны осуществляться один раз в год.
5. Для генерирующего оборудования, принимавшего участие в НПРЧ в течение 12 месяцев, предшествующих проверке, объем плановой проверки должен включать в себя:
 - анализ участия генерирующего оборудования в НПРЧ;
 - анализ параметров генерирующего оборудования, характеризующих техническое состояние основного оборудования при его участии в НПРЧ;
 - проверку параметров настройки системы автоматического управления мощностью генерирующего оборудования (далее – САУМ) – в отношении генерирующего оборудования ТЭС, ПГУ, ГТУ или системы автоматического управления гидроагрегатом (далее – САУ ГА) и системы группового регулирования активной мощности (далее – ГРАМ) – в отношении гидроагрегатов ГЭС;
 - проверку функционирования устройств системы мониторинга участия генерирующего оборудования в НПРЧ на электростанции.

Проверка параметров настройки САУМ или САУ ГА и ГРАМ и проверка функционирования устройств системы мониторинга участия генерирующего оборудования в НПРЧ на электростанции должны проводиться с обязательным присутствием представителей органа по добровольной сертификации на объекте Исполнителя.

6. Для генерирующего оборудования, не принимавшего участия в НПРЧ в течение 12 месяцев, предшествующих проверке, плановая проверка должна осуществляться с обязательным присутствием представителей органа по добровольной сертификации на объекте Исполнителя и включать в себя:
 - проверку параметров настройки САУМ или САУ ГА и ГРАМ;
 - проверку функционирования устройств системы мониторинга участия генерирующего оборудования в НПРЧ на электростанции;
 - проведение испытаний участия генерирующего оборудования в НПРЧ в соответствии с требованиями Стандарта.
7. Внеплановая проверка должна проводиться:
 - по инициативе Заказчика – в случае, предусмотренном п. 8 настоящего Порядка;
 - при замене или модернизации технических средств систем регулирования генерирующего оборудования или САУ ГА и ГРАМ;
 - при изменении структуры и (или) алгоритмов устройств регулирования турбины, котла и энергоблока в целом, влияющих на характеристики первичного регулирования, или при изменении структуры и (или) алгоритмов ГРАМ, САУ ГА, устройств регулирования гидроагрегата, влияющих на характеристики первичного регулирования;
 - при изменениях конструкции и (или) характеристик оборудования, влияющих на характеристики первичного регулирования.
8. Заказчик вправе в соответствии с п. 6.4.4 Договора потребовать от Исполнителя обеспечения проведения органом по добровольной сертификации внеплановой проверки в случаях выявления нарушений участия генерирующего оборудования в НПРЧ в соответствии с Порядком определения объема оказанных услуг по НПРЧ (Приложение № 3 к Договору), а также в иных случаях, установленных Договором.
9. Требование Заказчика о проведении внеплановой проверки направляется Исполнителю в письменной форме с указанием оснований проведения внеплановой проверки и сроков, в которые она должна быть проведена.
10. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика требования о проведении внеплановой проверки обратиться в орган по добровольной сертификации для проведения такой проверки и предоставить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обращения в орган по добровольной сертификации заверенную копию соответствующего обращения, а также согласованный органом по добровольной сертификации план проведения проверки с указанием сроков ее проведения.

11. Объем внеплановой проверки определяется органом по добровольной сертификации в зависимости от причины, по которой она проводится, и согласовывается с Заказчиком. В случае если объем внеплановой проверки включает в себя мероприятия, указанные в п. 6 настоящего Порядка, то проверка должна проводиться в присутствии представителя органа по добровольной сертификации.
12. В случае если по результатам инспекционного контроля органом по добровольной сертификации принято решение о приостановлении действия Сертификата, Исполнитель должен устранить выявленные замечания в полном объеме.
13. После устранения Исполнителем замечаний, выявленных по результатам проверки, Исполнитель должен обеспечить проведение повторной проверки в объеме и порядке, соответствующих проверке, при которой были выявлены замечания (проведение испытаний, анализ параметров, настроек и т.д.).
14. Предоставление документов в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется Сторонами в соответствии с правилами, установленными пп. 17.1, 17.2 Договора.

Заказчик:

Исполнитель:

_____/

М.П.

_____/

М.П.